





Skakprovning lösull

För att säkerställa att ingen sättning sker med lösull i väggar och snedtak, genomförs skakprovningar på SP, vilka är underlag för lösullens typgodkännande. Densiteten på typgodkännandet baseras på dessa skakprovningar.

<p>Skakriggen fylls med packad lösull.</p>	
<p>När hela provet är färdigsprutat, startas skakningen som pågår i upp till 30 minuter. Denna metod är utprovad på SP och testet motsvarar de skakningar som ett hus utsätts för under hela dess livslängd.</p>	
<p>Kontroll att ingen sättning skett genom att öppna skakriggen och kontrollera längst upp i (se inringat gult).</p>	
<p>Skakriggen töms på allt material, som sedan vägs. Sprutad densitet räknas fram.</p>	



Göteborg 031-25 10 05 Varberg 0340-62 70 80
Borås 033-29 00 80 Skara 0511-155 45
Jönköping 036-13 80 90 Uddevalla 0522-167 50

www.sjomarkens.se

Våra leverantörer:

